

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขวง

อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. ระยะทาง 93.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 29.96 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	180,194.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลง 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	180,194.82	
	คิดเป็น ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)	180,194.82	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ฯ
(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองขวง

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ
(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลหนองขวง

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ
(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลหนองขวง

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลหนองยวง

เทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยวง

อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. ระยะทาง 93.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 29.96 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	ก. งานทาง พื้นทางปกติ							
1	งานดินคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.1	งานกรูยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	372.00	1.72	639.84	1.3607	2.34	870.63
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อผิว AC เดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							-
2.1	งานชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.60	528.92	9,837.91	1.3607	719.70	13,386.44
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	372.00	309.85	115,264.20	1.3607	421.61	156,840.00
2.5	งานไหล่ทาง ชนิดวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.6	Expansion Joint	ม.	4.00	358.56	1,434.24	1.3607	487.89	1,951.57
2.7	Contraction Joint	ม.	32.00	164.12	5,251.84	1.3607	223.32	7,146.18
2.8	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				132,428.03			180,194.82

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 132,428.03

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 180,194.82 บาท

สรุปค่างานก่อสร้าง

= 180,194.82 บาท

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์-)

พื้นที่ทั้งหมด 372.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 484.39 บาท กำหนดส่งมอบ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ ฯ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองยวง

ลงชื่อ

กรรมการ ฯ

(นายจรัส พีระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลหนองยวง

ลงชื่อ

กรรมการ ฯ

(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลหนองยวง