

สรุปผลราคากลางก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 5 บ้านล่องเครือแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง ดินลูกรัง กว้าง ไม่มี เมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 35.61 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	ก.งานทาง พื้นทางปกติ							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางกลางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	700.00	1.79	1,253.00	1.3607	2.44	1,704.96
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	567.13	19,849.55	1.3607	771.69	27,009.28
2.2	งานผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	700.00	354.66	248,262.00	1.3607	482.59	337,810.10
2.3	EXPANSION JOINT	จุด	1.00	766.95	766.95	1.3607	1,043.58	1,043.58
2.4	CONSTRUCTION JOINT	จุด	16.00	724.71	11,595.29	1.3607	986.11	15,777.70
2.5	งานไหล่ทาง (หินฝุ่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานอื่นๆ							
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	3,700.00	3,700.00	1.3607	5,034.59	5,034.59
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							388,380.22

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	285,426.78
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	388,380.22 บาท
สรุปค่างานก่อสร้าง	=	388,380.22 บาท

ตัวหนังสือ สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์

พื้นที่ทั้งหมด 700.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 554.83 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลหนองยวง ที่ ๓๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ประธาน

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศราวุฒ์ ตาจุมปา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาทิตย์ โยจินา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน