



สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลตำบลหนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ปริมาณงาน	ขนาด กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๒๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง
แหล่งที่มาของงบประมาณ	เงินเหลือจ่าย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้พิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๘๙๒,๕๐๐.๐๐.-
งบประมาณ	๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน
ราคากลาง	๗๑๗,๔๖๔.๐๐ บาท เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลหนองยวง

สรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองยวง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองยวง	717,464.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	717,464.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	717,464.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองยวง ที่ ๐๖๓/๒๕๖๙

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาทิตย์ โยจินา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ จินดาหลวง)

ลงชื่อ
- น.วิฑูรย์ ธรรมสาร

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

อนุมัติและเห็นชอบ ตามข้อเสนอ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ
- นายวัชรวิทย์ อาจข้าวคำ

(นายวัชรวิทย์ อาจข้าวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

สรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองยวง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	159,809.99	1.3089	209,175.29	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	328,425.65	1.3089	429,876.33	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า	25,527.20	1.3089	33,412.55	
	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล	29,520.13	1.3089	38,638.89	
	หมวดงานอื่นๆ	4,860.00	1.3089	6,361.25	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	548,142.96	1.3089	717,464.32	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			717,464.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองยวง ที่ ๐๖๓/๒๕๖๙ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาทิตย์ โยจินา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ จินดาหลวง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

.....

ลงชื่อ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

อนุมัติและเห็นชอบ ตามข้อเสนอ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

(นายวัชรวุฒิ ฉางข้าวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองหวง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลหนองหวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองหวง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหวง

ค่าแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กค 0433-23809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568

ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ราคามัน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลหนองหวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานปรับพื้นที่/วางผัง	1.00	พช.ภ	-	-	500.00	500.00	500.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	35.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,355.00	5,355.00	
1.3	งานวัสดุรองฐานราก/พื้น (ทรายหยาบ)	7.00	ลบ.ม.	485.98	3,401.86	121.00	847.00	4,248.86	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต ไม่แบบ	112.00	ตร.ม.	-	-	163.00	18,256.00	18,256.00	
1.5	งานคอนกรีตรองฐานรากผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.)	0.70	ลบ.ม.	1,892.52	1,324.76	421.00	294.70	1,619.46	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	16.00	ลบ.ม.	1,967.29	31,476.64	421.00	6,736.00	38,212.64	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dia. 6 มม.	0.232	ตัน	21,470.07	4,981.06	4,900.00	1,136.80	6,117.86	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dia. 9 มม.	0.502	ตัน	19,665.50	9,872.08	4,900.00	2,459.80	12,331.88	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 dia. 12 มม.	0.993	ตัน	19,365.16	19,229.60	3,900.00	3,872.70	23,102.30	
	ตะแกรงเหล็กเสริมสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	16.00	ตร.ม.	28.19	451.04	6.00	96.00	547.04	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	52.00	กก.	35.05	1,822.60	-	-	1,822.60	
	ยกยอดไป				74,559.65		39,554.00	114,113.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองยาง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลหนองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองยาง

ค่าแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กก 0433.2ว809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

เทศบาลตำบลหนองยาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยกยอดมา				74,559.65		39,554.00	114,113.65	
1.8	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	9.00	ท่อน	683.00	6,147.00	-	-	6,147.00	
	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	21.00	ท่อน	448.00	9,408.00	-	-	9,408.00	
	เหล็กตัว C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	31.00	ท่อน	455.14	14,109.34	-	-	14,109.34	
	ค่าแรงงานที่โครงสร้างหลังคา	1,336.00	กก.	-	-	12.00	16,032.00	16,032.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				104,223.99		55,586.00	159,809.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา	88.00	ตร.ม.						
	กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่ (สีเขียว)	198.00	แผ่น	61.00	12,078.00	23.00	4,554.00	16,632.00	
	ครอบบันไดค้ำ ไฟเบอร์ซีเมนต์	18.00	แผ่น	72.00	1,296.00	20.00	360.00	1,656.00	
	ครอบตะเข้สัน ไฟเบอร์ซีเมนต์	45.00	แผ่น	72.00	3,240.00	20.00	900.00	4,140.00	
	ครอบบันไดค้ำ 3 ทง ไฟเบอร์ซีเมนต์	2.00	แผ่น	72.00	144.00	20.00	40.00	184.00	
	ครอบบันไดค้ำปลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์	4.00	แผ่น	72.00	288.00	20.00	80.00	368.00	
	ไม้สังเคราะห์ ไม้เชิงชาย ทนน้ำ 8 นิ้ว ทนไฟ 1.6 มม.	40.00	ม.	80.00	3,200.00	74.00	2,960.00	6,160.00	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	93.00	ตร.ม.	515.07	47,901.94	91.00	8,463.00	56,364.94	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	39.00	ตร.ม.	1,044.74	40,744.69	166.00	6,474.00	47,218.69	
	เสาเอ็น คสล.	18.00	เมตร	35.21	633.85	51.00	918.00	1,551.85	
2.3	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	ผนังบุกระดาษเบร็ดดินเผาเคลือบเซรามิก (ขนาดและสีระบุภายหลัง)	68.00	ตร.ม.	149.53	10,168.04	169.00	11,492.00	21,660.04	
	ยกยอดไป				119,694.51		36,241.00	155,935.51	

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลหนองยวง

จังหวัดลำพูน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

คำแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กค 0433-2809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568 ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองวง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลหนองวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองวง

ฝ่ายประมาณราคา ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองวง

ค่าแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กค 0433-24809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
2.4	งานฉาบปูน				119,694.51			36,241.00	155,935.51	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	264.00	ตร.ม.	53.84	14,214.23	109.00		28,776.00	42,990.23	
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น									
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีส้ม (สีและขนาดระบุภายหลัง)	44.00	ตร.ม.	168.22	7,401.68	161.00		7,084.00	14,485.68	
	พื้นทรายล้าง	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	-		-	7,200.00	
2.6	งานประตู่ - หน้าต่าง									
	ป1.บานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.00 ม. + วงกบอะลูมิเนียม +	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-		-	6,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และล็อก (ตามแบบแปลนที่กำหนด)									
	ป2.บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. + วงกบPVC +	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	-		-	12,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และล็อก (ตามแบบแปลนที่กำหนด)									
2.7	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
	(1) โถชักโครกนั่งราบ แบบผนังตั้งพักน้ำ	6.00	ชุด	2,062.00	12,372.00	461.00		2,766.00	15,138.00	
	(2) โถปัสสาวะเซรามิค ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	5.00	ชุด	1,614.00	8,070.00	461.00		2,305.00	10,375.00	
	ยกยอดไป				187,452.42			77,172.00	264,624.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองวง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลหนองวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองวง

ฝ่ายประมาณราคา ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองวง

ค่าแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กค 0433.2-809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลหนองวง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยกยอดมา				187,452.42		77,172.00	264,624.42	
	(3) อ่างล้างหน้าแป้นฝังในเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	4.00	อ่าง	1,918.00	7,672.00	461.00	1,844.00	9,516.00	
	(4) อ่างล้างหน้าแป้นแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	1.00	อ่าง	1,226.00	1,226.00	461.00	461.00	1,687.00	
	(5) สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน	6.00	ชุด	178.00	1,068.00	72.00	432.00	1,500.00	
	(6) ที่ใส่กระดาษชำระ (พร้อมยึดสกรู)	6.00	ชุด	188.00	1,128.00	123.00	738.00	1,866.00	
	(7) ราวแขวนผ้า TR1.(รายละเอียดระบุตามแบบ)	6.00	ชุด	118.00	708.00	72.00	432.00	1,140.00	
	(8) ราวแขวนผ้า TTR2.(รายละเอียดระบุตามแบบ)	1.00	ชุด	98.00	98.00	72.00	72.00	170.00	
	(9) กระดาษกานาเรียบสี่เหลี่ยม ขนาด 0.70 x 1.60 ม. พร้อมกรออบลูมิเนียม	2.00	บาน	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	(10) กระดาษกานาเรียบสี่เหลี่ยม ขนาด 0.65 x 0.70 ม. พร้อมกรออบลูมิเนียม	1.00	บาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	(11) ราวทรงตัวคนพิการรูปตัว T (ข้างโถส้วม)	1.00	ชุด	980.00	980.00	72.00	72.00	1,052.00	
	(12) ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	5,360.00	5,360.00	108.00	108.00	5,468.00	
	(13) ราวจับคนพิการรูปตัว L (ติดข้างผนัง)	1.00	ชุด	1,180.00	1,180.00	72.00	72.00	1,252.00	
	(14) กิ๊บก้ามแบบกันบิด	5.00	ชุด	238.00	1,190.00	26.00	130.00	1,320.00	
	(15) กิ๊บก้ามบาน (ล้างพื้น)	3.00	ชุด	162.00	486.00	26.00	78.00	564.00	
	ยกยอดไป				212,548.42		81,611.00	294,159.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองบัว
 ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองบัว
 ฝ่าออประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัว
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลหนองบัว
 คำแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กค 0433.2ว809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568
 ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569
 ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยกยอดมา				212,548.42		81,611.00	294,159.42	
	(15) ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น	6.00	ชุด	128.00	768.00	77.00	462.00	1,230.00	
	(16) สติอปาลั่ว	9.00	ชุด	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
	(17) งานเดาเตอร์ห้องน้ำ พร้อมวัสดุผิวปูนแกรนิต	2.00	งาน	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2.8	งานทาสี								
	งานทาสีน้ำอะคริลิก (สีระบุภายหลัง)	196.00	ตร.ม.	50.99	9,993.73	35.00	6,860.00	16,853.73	
	งานทาสีน้ำมันกับสียิม	85.00	ตร.ม.	53.09	4,512.50	31.00	2,635.00	7,147.50	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				236,857.65		91,568.00	328,425.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลหนองยวง

ปริมาณงาน ขนาด ความกว้าง 4.20 เมตร ความยาว 10.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองยวง

ค่าแรงอ้างอิงจาก : บัญชีค่าแรงตาม กค 0433.2-809 ลว. 14 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิงจาก : ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ลำพูน 30.61 บาท/ลิตร

เทศบาลตำบลหนองยวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	ดวงโคมแบบหลอด LED T8 18W	13.00	หลอด	968.00	12,584.00	118.00	1,534.00	14,118.00	
3.2	สวิตซ์ทางเดี่ยว 1 ตัว+หน้ากาก	1.00	ชุด	105.00	105.00	82.00	82.00	187.00	
3.3	สวิตซ์ทางเดี่ยว 2 ตัว+หน้ากาก	2.00	ชุด	139.00	278.00	92.00	184.00	462.00	
3.4	THW (IEC01) 2.5 sq.mm	50.00	เมตร	17.70	885.00	5.00	250.00	1,135.00	
3.5	THW (IEC01) 1.5 sq.mm	60.00	เมตร	12.30	738.00	7.00	420.00	1,158.00	
3.6	ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 3/4 นิ้ว	13.00	ฟุต	37.00	481.00	72.00	936.00	1,417.00	
3.7	ค่าอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (เช่น รางเดินสาย, คอนเน็คเตอร์, คลิปล็อกท่อ, กิ่งต่อสาย รวมถึงการต่ออุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ)	1.00	งาน	6,028.40	6,028.40	1,021.80	1,021.80	7,050.20	
	ข้อต่อท่อคิดค่าอุปกรณ์ร้อยละ 40 ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ								
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				21,099.40	1,397.80	4,427.80	25,527.20	

